DENUMIRE PROIECT: Autostrada Sibiu-Faragars_Tronson 2	SERVICII DE MONITORIZARE GEOTEHNICA

Nr. Crt.	DESCRIERE LUCRARI/SERVICII	U.M.	Cant.	Pret unitar	TOTAL
	FURNIZARE ECHIPAMENTE				
1	PLACĂ DE TASARE, PLACĂ - Flanșă DE CONECTARE TIJĂ DE EXTENSIE - include o placă din placaj de 80x80 cm, grosime de 18mm, cu flanșă de oțel galvanizat fixată cu șuruburi. Total echipamente : 45 buc	buc	45		0.00 Lei
2	TIJĂ DE EXTENSIE DIN OȚEL, CUPLAJ, ACOPERIRE EXTERIOARĂ DIN PVC, 1m/buc - țeavă de oțel galvanizat, lungime 1 m fiecare piesă, filet masculin la ambele capete, Include un cuplaj pentru tijă si protectie pentru tijă din PVC. Total echipamente : 241 m	m	241		0.00 Lei
3	FURNIZARE TUBULATURA INCLINOMETRICA QUICK LOCK - ABS - Ø 60/70mm Furnizare tubulatura inclinometrica, fire imbinatre tubulatura, capace inferioare si superioare - Quick Lock ABS, Ø 60/70mm, (teava cu mufa deja montata / lungime de livrare 3m); pentru 9 inclinometre cu lungimea de 30-35 ml TOTAL: 300 ml tubulatura inclinometrica;	ml	300		0.00 Lei
4	FURNIZARE TUBULATURA PIEZOMETRICA Furnizare tubulatura piezometrica PVC 70-90 mm (lungime de livrare 3m); pentru 10 piezometre cu lungumea de 15 ml TOTAL: 150 ml tubulatura piezometrica;	ml	150		0.00 Lei
	TOTAL FURNIZARE ECHIPAMENTE (Fara TVA)				**0.00 Lei**
	LUCRARI DE FORAJ SI INSTALARE ECHIPAMENTE				
5	MOBILIZARE/DEMOBILIZARE INSTALATIE DE FORAJ PENTRU FORAJELE INCLINOMETRICE SI PIEZOMETRICE; Mobilizare/ demobilizare instalatie de foraj. **S-au estimat 3 mobilizari pentru instalatia de foraj. Se va factura numarul final de mobilizarilor .*	buc	3		0.00 Lei
6	EXECUTIE FORAJE INLCINOMETRICE SI PIEZOMETRICE; Contine: - Executie foraje pentru inclinometre (9 buc) si injectare suspensie de ciment; - Executie foraje in carotaj continuu pentru piezometre (10 buc), material filtrant sort 1-3mm - Denisipare foraje piezometrice; - Capace metalice de protectie si dala de beton; - Acomodare personal foraje inclinometrice si piezometrice;	ls	1		0.00 Lei
7	INSTALARE ECHIPAMENTE (INCLINOMETRE & PIEZOMETRE); (Livrabil: Raport de instalare)	ls	1		0.00 Lei
	TOTAL LUCRARI DE FORAJ SI INSTALARE ECHIPAMENTE (Fara TVA)				**0.00 Lei**
	ETAPE DE MONITORIZARE				
8	MOBILIZARE/DEMOBILIZARE IN VEDEREA REALIZARII MASURATORILOR (1 INGINER) *S-au estimat 24 mobilizari (1 pe luna, timp de 2 ani) . Se va factura numarul real al mobilizarilor.	ls	24		0.00 Lei
9	CITIRE INCLINOMETRU (PRET / INCLINOMETRU) Citire coloana inclinometrica cu lungimea de 30-35m. *Numarul bucatilor este dat de numarul inclinometrelor (9) * numarul lunilor de monitorizare (24). (Livrabil: Raport de monitorizare)	buc	216		0.00 Lei
10	CITIRE PIEZOMETRU (PRET / PIEZOMETRU) Citire per coloană piezometrica cu lungimea de 15m. *Numarul bucatilor este dat de numarul piezometrelor (10) * numarul lunilor de monitorizare (24). (Livrabil: Raport de monitorizare)	buc	240		0.00 Lei
	TOTAL ETAPE DE MONITORIZARE (Fara TVA)				**0.00 Lei**
	TOTAL GENERAL (Fara TVA)				**0.00 Lei**

Condiții de ofertă

Toate materialele, uneltele și echipamentele necesare pentru lucrările ce urmează a fi executate sunt incluse în prețurile unitare.

Toate necesitățile de energie electrică, apă și alte utilități vor fi asigurate de către beneficiar, fără costuri suplimentare pentru acestea.

Toate cheltuielile legate de asigurări, cazare, masă, transport, salarii, vize, permise și alte costuri aferente personalului vor fi suportate de către furnizor.

Accesul către zonele de lucru va fi asigurat de către angajator.

Transportul tuturor mașinilor, uneltelor și echipamentelor folosite în zonele de lucru este responsabilitatea furnizorului.

Toate măsurile de siguranță sunt responsabilitatea executantului.

Toate cheltuielile, în afară de cele specificate mai sus, sunt incluse în prețurile unitare și nu se vor efectua plăți suplimentare pentru alte lucrări.

Termenul de transmitere a ofertei este de 15 zile.